


JUDEȚUL TULCEA
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ PANAIT CERNA TULCEA



CAIET DE SARCINI

privind

achiziționarea unei lucrări de montare copertine atic la acoperișul imobilului

"Biblioteca Județeană Panait Cerna",

situat în Municipiul Tulcea, str. Isacței nr. 16A

- OCTOMBRIE 2017-

1. DATE GENERALE

Denumirea investiției: "Lucrare montare copertine atic acoperiș clădire".

Obiectul achiziției: Contractul de lucrări presupune montare copertine atic la acoperișul clădirii situată pe str. Isacței nr. 16A, mun. Tulcea.

Autoritate contractantă: Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea, str. Isacței nr. 16A, mun. Tulcea, cod poștal 820169, tel:0240/513833, e-mail:bjt@tulcealibrary.ro.

Persoană de contact: Onceanu Deacu Emanuela Mihaela.

Valoarea estimată a contractului este de : 16.000 lei, fără TVA.

Cod CPV: 45261910-6, Lucrări de reparare de acoperișuri.

Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea are în administrare imobilul situat în Tulcea str. Isacței nr. 16A, conform Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 102/30.06.2017, imobilul face parte din domeniul public al județului Tulcea, potrivit Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 100/5 din 19.12.2008, poziția nr. 181 și nr. 182.

Caietul de sarcini constituie ansamblul de cerințe pe baza căruia se elaborează de către ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini este elaborat în concordanță cu cerințele obiective ale autorității contractante.

Cerințele din prezentul caiet de sarcini vor fi considerate minimale, orice ofertă care se abate de la prevederile acestuia fiind considerată acceptată, doar în măsura în care propunerea tehnică asigură condiții de calitate la un nivel superior celui solicitat.

Procedura aplicată: achiziție directă.

Criteriul de selecție: prețul cel mai scăzut.

2. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE

Urmare lucrărilor de hidroizolații la acoperiș s-a constatat că este necesară montarea de copertină metalică tablă zincată pentru evitarea infiltrațiilor în hidroizolație.

Acoperișul imobilului este unul de tip terasă, fiind mai pretențios în ceea ce privește bariera de protecție la pătrunderea apei în structură, iar hidroizolația existentă este realizată din carton bituminos.

3. EXECUȚIA LUCRĂRILOR

1. Se vor face lucrări de tinichigerie pe întreg aticul în cantitate de 200 ml.

2. Execuția lucrărilor va începe la primirea ordinului de începere a lucrărilor și în funcție de condițiile meteorologice existente și prognozate, care să permită execuția lucrărilor în concordanță cu recomandările prestatorului și cerințele de garanție ale lucrării.

3. Lucrările se vor efectua în conformitate cu prevederile standardelor de stat, normativelor, prescripțiilor tehnice în construcții și normelor de securitate și sănătate în muncă, în vigoare la această dată.

4. Materialele care vor fi puse în operă trebuie să fie însoțite de certificate de calitate.

Nr. crt.	Denumire manoperă	Um	Cantitate
1.	Montat schelă	buc	1
2.	Demontat schelă	buc	1
3.	Confecționat și montat copertină tablă zincată 0.5	ml	200
4.	Transportul materialelor prin purtare directă	kg	150
5.	Transportul materialelor cu auto	km	5

5. CONDIȚII DE EXECUȚIE

1. Se vor utiliza materiale de calitate superioară, pentru care se vor prezenta certificate de calitate, certificate de garanție, cât și de agrementele tehnice corespunzătoare.

2. Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tablă zincată la cald (490 g/m²)

3. Intră în obligațiile operatorului economic să evacueze zilnic toate materialele și molozul rezultat în urma lucrărilor executate, ca și remedierea eventualelor deteriorări, pe care le provoacă din neglijența sa.

4. Operatorul economic are obligația să utilizeze pentru fiecare categorie de lucrări personal specializat/calificat, care va respecta atât normele de

protecția muncii și PSI impuse prin legislația în vigoare, cât și cele pe linie internă ale autorității contractante.

6. DURATA DE EXECUȚIE

Durata de execuție a lucrărilor este de 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor. În funcție de condițiile climatologice, dacă e cazul, se vor semna procese verbale de întrerupere a lucrărilor pentru perioadele respective, iar termenul de execuție poate fi prelungit cu perioada de întrerupere respectivă.

Perioada de garanție a materialelor și manoperei este de minim 5 ani.

Executantul va respecta termenul de execuție contractat, în caz de întârziere achizitorul va percepe penalități de 0,2% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la finalizarea lucrărilor.

7. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI

1. Achizitorul are dreptul de a verifica execuția lucrărilor pentru a constata conformitatea acestora cu propunerea tehnică și financiară.

2. Pentru asigurarea calității finale a lucrărilor, achizitorul va verifica calitatea materialelor ce urmează a fi introduse în operă și diversele etape de realizare.

3. Pe parcursul executării lucrărilor se vor efectua verificări la încheierea diverselor faze de execuție.

4. Decontarea lucrărilor - la situațiile de lucrări se va atașa procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5. Situațiile de lucrări vor fi verificate și acceptate la plată de autoritatea contractantă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării lor.

6. Plățile se vor face de către autoritatea contractantă în termen de 30 zile de la data primirii facturii executantului. Factura va avea anexă - devizul de lucrări executate și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnat de ambele părți.

8. CONDIȚII PENTRU OFERTANȚI

Ofertantul are obligația să prezinte:

- Documente din care să reiasă existența unei forme de înregistrare și/sau atestare din punct de vedere profesional. Documentele trebuie să fie valabile la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor și să ateste faptul că ofertantul aparține categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului/în domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activități necesare în vederea îndeplinirii contractului.

- Informații privind capacitatea tehnică și/sau profesională: experiența similară demonstrarea capacității privind execuția a cel puțin 1 contract similar încheiat și finalizat în ultimii 3 ani; se va prezenta o listă a lucrărilor executate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, însoțită de certificări de bună execuție (documente constatatoare/recomandări/procese verbale de Recepție) prin care să se

confirme executarea unei lucrări similare, astfel cum a fost solicitată conținând referiri la: beneficiarul contractului, tipul lucrărilor executate, perioada în care s-a realizat contractul, locul execuției lucrărilor, valoarea contractului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. 395 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

-Societatea contractoare trebuie să fie acreditată conf. SR EN ISO 9001-Sistem de Management al Calității.

9. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul contractului se va exprima în lei.

Pe parcursul îndeplinirii contractului prețul rămâne ferm.

10. CLAUZE SPECIFICE CONTRACT

Garanția de bună execuție a lucrărilor - în cuantum de 10% din valoarea contractului, iar dacă executantul se încadrează în categoria IMM-urilor, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

Întocmit,

(Nume și prenume)

.....MIHAIL TLUAR.....